
Titolo COMUNE DI AQUILEIA
PROVINCIA DI UDINE

**OPERE DI RIQUALIFICAZIONE
URBANA DI VIA SALVEMINI**

**CUP. G33D18000350005
CIG.**

Fase **DEFINITIVO - ESECUTIVO**

Stralcio **STRALCIO 1**

Committente  FONDAZIONE AQUILEIA

Via Petrarca Popone, 7
33051 Aquileia (UD)

Progettista francesco steccanella architetto

Contenuto **Elenco prezzi unitari**

Date **Giugno 2019**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A1.11	Fornitura e posa di dissuasori metallici, tipo "Palette modello c" della CITY DESIGN. Moduli di altezza 1.00 m costituiti da tubolari diametro 60 mm da inghisare non flangiato. La colorazione e la tipologia deve essere sempre approvata dalla D.L. euro (cinquantacinque/00)	cadauno	55,00
Nr. 2 D1.01	Demolizione di massetto stradale, dello spessore di circa cm 10, eseguito con mezzi meccanici, compreso carico e trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta e ogni altro onere. E' compresa nel prezzo la individuazione dei chiusini delle reti tecnologiche esistenti sulla sede stradale e la loro eventuale sostituzione in caso di danneggiamenti. Comprensivo di cordonate, chiusini ed ogni eventuale trovante. Compresa l'assistenza archeologica. euro (quattrocento/00)	a corpo	400,00
Nr. 3 D1.06.1	Demolizione di recinzione costituita da muretto in c.a. con sovrastante recinzione metallica, compreso carico e trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta ed ogni altro onere necessario. euro (duemilacinquecento/00)	a corpo	2'500,00
Nr. 4 D1.07	Demolizione, totale o parziale, di pavimento in calcestruzzo o asfalto di marciapiedi, compreso lo sminuzzamento e la eventuale separazione della armatura presente, compreso ogni onere per lo sgombero e trasporto dei materiali a discarica in conformità della normativa. Eslusa la demolizione della cordonata che rimarrà la stessa. euro (duemila/00)	a corpo	2'000,00
Nr. 5 D1.11	Taglio di manto stradale o di massetto in c.a. eseguito con l'impiego di idonea macchina tagliasfalto o mototroncatrice, compreso ogni onere. euro (due/63)	m	2,63
Nr. 6 F1.02	Fornitura e posa in opera di ghiaia mista in natura (tout venant) per la preparazione della massicciata stradale e dei marciapiedi, imbottiture, riempimenti, bonifiche di sottofondi in cassonetto, per correzione di livellette e rialzo di curve, risagomature trasversali, ricarichi di consolidamento, ritombamenti di scavi in genere e di fossi o condutture in cls o PVC, ecc., in opera costipata e livellata con rullo vibrante da 16÷18 tonnellate o mezzi meccanici adeguati, a strati non superiori a cm 30, fino a raggiungere la densità ottimale, compresa la chiusura superficiale del rilevato stradale con materiale stabilizzato prima della bitumatura, compresa bagnatura ed intasamento con materiale fine, compreso la sagomatura e profilatura dei cigli, delle scarpate e delle banchine, la ricarica e sistemazione definitiva delle stesse, misurata alla sezione finita, escludendo dal computo il volume di qualsiasi manufatto, compreso ogni altro onere e modalità di esecuzione inerente. euro (ventitre/07)	m3	23,07
Nr. 7 F1.02.1	Preparazione di sottofondo stradale con misto granulometrico vagliato-stabilizzato meccanicamente, dello spessore indicato dalla D.L. , compreso la rullatura, l'innaffiatura ed ogni altro onere per dare il piano perfettamente finito con le inclinazioni, le livellette e le curvature previste dal progetto e con la superficie perfettamente liscia, e quanto altro per dare l'opera a regola d'arte. Misurazione a spessore compattato. E' compreso ogni onere per la preparazione e modalità' esecutiva atta a garantire la accessibilità' e regolare viabilità' ai frontisti durante tutto il periodo di durata dei lavori. euro (ventiquattro/34)	m3	24,34
Nr. 8 F1.02.2	idem c.s. ...durata dei lavori. euro (seicento/00)	a corpo	600,00
Nr. 9 F1.07	Ripristino di manto stradale compreso di ossatura, binder e tappeto d'usura al fine di rendere il manto omogeneo e continuo con quello realizzato durante l'intervento effettuato in via Gemina. euro (tremila/00)	a corpo	3'000,00
Nr. 10 F1.08	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per SOLETTA in c.a., spessore di 25 cm sopra stabilizzato, eseguito con cemento tipo Portland 325 confezionato a norma di legge con inerti di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, compresi gli oneri relativi ai controlli di legge, la vibrazione, le casseforme, i ponteggi ed ogni altro onere accessorio. Classe Rck35 in classe di esposizione XC3 lavorabilità S4 inerte max 20 mm. euro (duecento/00)	m3	200,00
Nr. 11 F1.08.4	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per 1° DADO in c.a., eseguito con cemento tipo Portland 325 confezionato a norma di legge con inerti di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, compresi gli oneri relativi ai controlli di legge, la vibrazione, le casseforme, i ponteggi ed ogni altro onere accessorio. Classe Rck35 in classe di esposizione XC3 lavorabilità S4 inerte max 20 mm. euro (duecentoquaranta/00)	m3	240,00
Nr. 12 F1.08.5	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per 2° DADO in c.a., eseguito con cemento tipo Portland 325 confezionato a norma di legge con inerti di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, compresi gli oneri relativi ai controlli di legge, la vibrazione, le casseforme, i ponteggi ed ogni altro onere accessorio. Classe Rck35 in classe di esposizione XC3 lavorabilità S4 inerte max 20 mm. euro (duecentocinquanta/00)	m3	250,00
Nr. 13 F1.08.6	Fornitura e posa in opera di casseri a perdere e posa di tessuto non tessuto prima del getto. euro (venticinque/00)	m2	25,00
Nr. 14 F1.21	Ritombamento con terreno vegetale e/o materiale arido proveniente da scavi precedentemente eseguiti o nuovo terreno, in opera costipato e livellato con rullo vibrante da 16÷18 tonnellate o mezzi meccanici adeguati, a strati non superiori a cm 30, fino a raggiungere la densità ottimale, compresa eventuale bagnatura ed intasamento con materiale fine, compreso la sagomatura e profilatura dei cigli, delle scarpate e delle banchine, la ricarica e sistemazione definitiva delle stesse, misurata alla sezione finita, compreso ogni altro onere e modalità di esecuzione inerente. Preparato per la posa successiva della soletta a		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	sbalzo. euro (diciassette/40)	m3	17,40
Nr. 15 F1.42.2	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in "LISTONI" di PIETRA di Muggia Fiammata, dim. 15x70x3 cm, compresi tagli a misura, sfridi, pezzi speciali, sottofondo in malta cementizia sp.4 cm, stuccatura dei giunti tra pietra e pietra di larghezza non superiore ai 2 cm con boiaccia, la realizzazione della nastratura di rigiro, tagli, carotaggi, il lavaggio generale e quant'altro necessario per dare all'opera il titolo finito a perfetta regola d'arte. euro (novantacinque/41)	m2	95,41
Nr. 16 F1.42.3	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in "Lastre a casellario" di PIETRA MUGGIA, spessore cm. 5, compresi tagli a misura, sfridi, pezzi speciali, sottofondo in malta cementizia sp.3 cm, stuccatura dei giunti tra pietra e pietra di larghezza non superiore ai 2 cm in boiaccia, la realizzazione della nastratura di rigiro, tagli, carotaggi, il lavaggio generale e quant'altro necessario per dare all'opera il titolo finito a perfetta regola d'arte. euro (centoquattordici/88)	m2	114,88
Nr. 17 F1.44	Fornitura e posa in opera di sistema di recinzione tipo "Zenturo Super della Betafence" composta da: - Pannelli costituiti da fili d'acciaio zincati a caldo, elettrosaldati e rivestiti in poliestere. Larghezza pannelli: 200 cm. Maglie: 100 x 50 e 50 x 50 mm. Diametro dei fili verticali: 4,15 mm. Diametro dei fili orizzontali alternati: 5,00 mm. Quantità minima di zinco: 30 g/m2. Quantità minima di poliestere : 100 micron. Colore: Grigio Antracite. - Pali costituiti da profili zincati sia internamente che esternamente e successivamente rivestiti in poliestere. Sezione: 60 x 60 x 1,5 mm, I/V = 6,68 cm3. Quantità minima di zinco: 275 g/m2 (2 lati combinati - EN10346). Quantità minima di poliestere : 60 micron. Piastra di base a due fori saldata 60 x 140 x 8 mm. Colore: Grigio Antracite. - Giunti metallici zincati e successivamente rivestiti in poliestere per il fissaggio dei pannelli ai pali mediante viti M6 L40 con testa bombata a esagono incassato. Quantità minima di poliestere : 60 micron. Colore: Grigio Antracite. H 1.70 m, con palo quadro 60x60x1,5 mm a tassellare con piastra a 2 fori 60x140x8 mm, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni di progetto e della D.L. Il Sistema non deve essere schermato con teli oscuranti o altri materiali; Il sistema non funge da parapetto e non ha caratteristiche di tenuta alla spinta, in quanto è una semplice recinzione. euro (centosedici/00)	m	116,00
Nr. 18 F1.44.01	Fornitura e posa in opera di CANCELLO costituita da rete metallica come art. F1.44 su profilo tubolare, H totale=2.00 m, posto in opera con qualsiasi mezzo sia meccanico che manuale, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni di progetto e della D.L. euro (settecento/00)	a corpo	700,00
Nr. 19 F1.45	Fornitura e posa in opera di percorso tattile e visivamente contrastato per non vedenti o ipovedenti, realizzato secondo codice LOGES con elementi multistrato al quarzo larghezza cm 60 spessore cm 6 /8, compreso ogni onere per la preparazione preliminare della pavimentazione circostante per l'inserimento degli elementi Loges, la posa su letto di sabbia e cemento compresa nel prezzo, la formazione di pezzi speciali, degli allineamenti e delle pendenze di progetto ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte e le indicazioni della D.LL. Valutazione a ml di percorso o segnale realizzato. euro (trentacinque/05)	m	35,05
Nr. 20 M1.04.1	Fornitura e posa in opera di cordone stradali di delimitazione delle sedi carrabili e dei marciapiedi, aiuole ed aree verdi, ecc., complete in opera, rettilinee, curve o a bocca di lupo, con spigolo esterno arrotondato, poste su fondazione in cls dosato a q.li 2 di cemento per mc di impasto compresa nel prezzo, compreso il rinfianco in cls, compreso inoltre l'abbassamento degli accessi carrabili, la stuccatura finale e lo scavo del terreno, compreso ogni altro onere e modalita' di esecuzione inerente. c) In pietra, dimensioni 12÷15x25x100 cm euro (quarantasette/20)	m	47,20
Nr. 21 NP.01	Acciaio per cemento armato ad aderenza migliorata, fornito sagomato e posto in opera con legature eseguite a filo di ferro ricotto. Le misure riconosciute saranno quelle derivate dai disegni dei calcoli strutturali. Qualità B 450 C. euro (zero/90)	kg	0,90
Nr. 22 P1.03	Fornitura e posa in opera di angolare metallico in acciaio S235JR zincato. Si intende compreso del prezzo ogni altro onere relativo al fissaggio con tasselli meccanici o chimici e la messa in opera a regola d'arte. euro (tre/89)	kg	3,89
Nr. 23 S1.03	Scavo di terreno a sezione ampia, in terreno di qualsiasi natura e consistenza per spianamenti, apertura di fossati e cassonetti stradali, compresa la demolizione di eventuali trovanti fino a mc. 0.5 , compreso l'onere per il taglio di alberature e cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, l'aggettamento di acque filtranti, il carico , il trasporto, lo scarico e la stesa del materiale di risulta alla discarica , oppure in altro luogo indicato dalla D.L. o in aree da provvedersi a cura e spese dell'impresa : a) Con mezzi meccanici euro (cinquecento/00)	a corpo	500,00
Nr. 24 SR.01	Spostamento reperti in una zona indisturbata dell'area archeologica e con le modalità e cautele per non danneggiare i reperti. Prescrizioni da parte della "SOPRAINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA": - Visti gli artt. 9 bis, 29 e 182 del D.Lgs 42/2004 la ditta esecutrice dovrà non solo essere in possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento ma anche essere inserita nell'elenco degli abilitati all'esercizio della professione di "Restauratore di beni culturali" ai sensi dei Decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, n. 183 del 21.12.2018 e n. 192 del 28/12/2018; - In caso di lavori pubblici questi dovranno essere tassativamente eseguiti da ditta regolarmente iscritta alla categoria OG2/OS2A ai sensi del D.Lgs 50/2016, la quale dovrà altresì possedere i requisiti di cui al D.M. 22 agosto 2017 n. 154, di attuazione dell'art. 146, comma 4, del Codice dei contratti sopra menzionato, recante il "Regolamento concernente gli appalti		

