



FORO ROMANO

(via Giulia Augusta, Aquileia UD)

*Progetto Architettonico per gli interventi di restauro
della apavimentazione e il consolidamento del colonnato
nell'area del Foro Romano in Aquileia CIG ZE82AB0C80*



Mandatario/Capogruppo:
Architetto Anna Rizzinelli

R&V

RIZZINELLI & VEZZOLI
ARCHITETTI ASSOCIATI

via Cefalonia 41/A - 25124 Brescia
tel. +39 030 2422284 - www.rizzinellivezzoli.it

Elaborato: **ELENCO PREZZI**

Tav. **PG05**

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORAZIONE	REDATTO	VISTO	APPROVATO
00	07-10-20					

Scala:



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 01.04.10.22.e	Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo dimensioni interne cm 70x70x70 spessore cm 7 euro (novantanove/80)	cad.	99,80
Nr. 2 01.04.10.22.o	idem c.s. ...di sottofondo Anelli di prolunga per pozzetti: dimensioni interne cm 70x70x70 spessore cm 7 euro (novantaotto/30)	cad.	98,30
Nr. 3 01.04.10.23.e	Fornitura e posa in opera di CHIUSINI IN CEMENTO prefabbricati, non carrabili, per pozzetti dimensioni esterne cm 70x70 spessore cm 9 euro (novantauno/70)	cad.	91,70
Nr. 4 07.02.02.08	Fornitura e posa di Pietrischetto, con frazione granulometrica da 8 a 30 mm, ottenuto dall'attività di recupero autorizzata ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06 e smi, costituito dalle tipologie di materiali ammesse dallo stesso DM, idoneo per contribuire alla formazione dell'assortimento granulometrico necessario al confezionamento di miscele legate o non legate, per opere di drenaggio, etc., (peso medio al m3 1.600 kg): euro (ventiquattro/60)	m3	24,60
Nr. 5 07.02.03.02.a	SCAVO a sezione ristretta PER CONDOTTE INTERRATE, compreso il successivo reinterro e l'allontanamento dei materiali eccedenti, esclusa eventuale ripresa e l'onere di accesso agli impianti di smaltimento/recupero: eseguito con mezzi meccanici euro (quarantacinque/92)	m3	45,92
Nr. 6 07.02.03.05.a	TRASPORTO AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO/RECUPERO DI MATERIALI di risulta (peso medio al m3, kg 2.000 - Codice Europeo Rifiuti CER 17 05 04), escluso l'onere di accesso agli impianti ed eventuali analisi di laboratorio, misurati prima del carico, fino ad UNA DISTANZA DI KM 5, compreso, il carico effettuato con mezzo meccanico euro (sedici/50)	m3	16,50
Nr. 7 07.02.03.05.c	Sovrapprezzo per trasporti eseguiti ad una distanza superiore a km 5: per ogni km o frazione oltre i 5 km euro (quattordici/50)	m3	14,50
Nr. 8 07.02.03.06.a	ACCESSO agli impianti di smaltimento/recupero (compresa ecotassa ed escluso eventuali analisi di laboratorio) per conferimento materiali non compatti: terre e rocce da scavo (peso medio al m3, kg 2.000 - Codice Europeo Rifiuti CER 17 05 04) euro (ventiuno/80)	m3	21,80
Nr. 9 07.02.03.10	Formazione di rilevato con materiale misto granulare ottenuto dall'attività di recupero, steso e rullato a strati non inferiori a 40/50 cm di spessore: euro (venticinque/60)	m3	25,60
Nr. 10 07.02.03.13	Formazione di sottofondo stabilizzato in materiale misto granulare, cosiddetto "stabilizzato", ottenuto dall'attività di recupero, steso e rullato a rifiuto, e formazione di pendenze necessarie allo smaltimento delle acque, il tutto sino a formare un piano pronto a ricevere la pavimentazione spessori fino a 15 cm: euro (tredici/80)	m2	13,80
Nr. 11 Archeologo	INCARICO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA DELLE OPERE RELATIVE ALL'INTERVENTO 1. planimetria generale con posizionamento delle evidenze archeologiche; 2. piante di dettaglio delle unità stratigrafiche più significative; 3. schede delle unità stratigrafiche; 4. copia di ogni singolo scatto fotografico; 5. elenchi completi della documentazione descrittiva; 6. relazione scientifica. euro (tremilaseicentocinquanta/00)	a corpo	3'650,00
Nr. 12 Assistente di Scavo	Supervisione ed assistenza da parte ASSISTENTE DI SCAVO è la figura professionale che: collabora con l'archeologo nella ricostruzione della storia di un territorio o di un sito analizzando e interpretando le testimonianze delle civiltà ivi rinvenute. Svolge attività di ricerca e studio, realizza gli interventi di scavo programmati, cataloga i reperti rinvenuti ordinandoli e schedandoli - collabora con imprese di servizi archeologici che offrono servizi nei cantieri di aree sottoposte a declaratoria di interesse archeologico o in tutti i casi in cui la Soprintendenza richieda la presenza di un'assistenza sul cantiere per la movimentazione terra.Nella fattispecie scavi e movimenti terra per la realizzazione della trincea euro (duemilaquattrocentoquaranta/00)	a corpo	2'440,00
Nr. 13 D.Lgs.8108	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Tipo: varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00 euro (sessantauno/40)	cadauno	61,40
Nr. 14 D.Lgs.8108 - 01	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che		

