

1	2	3	4	5	6	7	8
CODICE	DESCRIZIONE SINTETICA	U.M.	PREZZO UNITARIO (al netto di manodopera e sicurezza)	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN CIFRE	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN LETTERE	PRODOTTO (colonna 5 x colonna 7)
D.24.1	TRATTAMENTO BIOCIDA: Intervento di pulitura preliminare mediante applicazione di prodotto disinfetta...i o cmq pronti al successivo trattamento previsto.	mq	3,90	389,26			
D.24.2.1	PULITURA: Intervento di asportazione dalla superficie lapidea sia delle formazioni di origine organi...lacche licheniche mediante asportazione a bisturi.	mq	15,37	389,26			
D.24.2.2	PULITURA: Intervento di asportazione dalla superficie lapidea sia delle formazioni di origine organi...enza alle operazioni di pulizia delle croste nere.	mq	21,97	194,63			
D.24.2.3	PULITURA: Intervento di asportazione dalla superficie lapidea sia delle formazioni di origine organi... fine di liberare la porosità da residui organici.	mq	36,66	389,26			
D.24.2.4	PULITURA: Intervento di asportazione dalla superficie lapidea sia delle formazioni di origine organi...IATE DALLA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI.	mq	53,72	194,63			
D.24.3	CONSOLIDAMENTO: Ripristino di fessurazioni mediante riempimento con resina epossidica bicomponente ...i o cmq pronti al successivo trattamento previsto.	mq	37,60	233,56			
D.24.4.1	ADESIONI: Ricollocamento delle scaglie di pietra staccate o removibili senza arrecare danno all'oper...nti all'eventuale successivo trattamento previsto.	mq	38,65	116,78			
D.24.4.2	ADESIONI: Ricollocamento come previsto alla voce D.24.4.1 della lastra di copertura spezzata del mon...i o cmq pronti al successivo trattamento previsto.	a corpo	705,00	1,00			
D.24.5	STUCCATURE E RICOSTRUZIONI PLASTICHE: Interveto di stuccatura e sigillatura mediante impasti a base ...i o cmq pronti al successivo trattamento previsto.	mq	54,94	311,41			
D.24.6	TRATTAMENTO DEGLI ELEMENTI IN FERRO: ntervento di ripristino di elementi in ferro, quali graffature...i o cmq pronti al successivo trattamento previsto.	a corpo	752,00	1,00			
D.24.7	PROTEZIONE FINALE: Stesura su tutte le superfici di un prodotto protettivo idrorepellente e traspira...con le indicazioni fornite dalla Direzione lavori.	mq	3,05	389,26			

	in lettere	in cifre
PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO AL NETTO DI MANODOPERA E ONERI DI SICUREZZA		
RIBASSO PERCENTUALE RISPETTO AL PREZZO POSTO A BASE DI GARA		

Il Responsabile del Procedimento

Timbro e firma dell'offerente
